

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
			Αναθ/σης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2.1.2.N	Γενικές εκσκαφές για έργα αστικής οδοποιίας-αναπλάσεων σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	12,00	945,00	11.340,00	
2	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ- 1510	m3	16,07	20,00	321,40	
3	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 μ (ΜΤΦ σε απόσταση 53 χλμ.)	ΟΔΟ- 2151	m3	5,00	5,00	25,00	
4	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m3	2,70	945,00	2.551,50	
5	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121Β	m ³	17,77	100,00	1.777,00	
6	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155) (ΜΤΦ από απόσταση 53χλμ)	ΟΔΟ- 3211.Β	m3	21,57	360,00	7.765,20	
7	22.10.01	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΜΤΦ σε απόσταση 53 χλμ.)	ΟΙΚ-2226	m3	38,07	5,00	190,35	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	23.970,45	
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ						
8	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ- 2531	m3	86,50	50,00	4.325,00	
9	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ- 2532	m3	94,20	460,00	43.332,00	
10	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α	ΟΔΟ 2611	kg	1,15	6.000,00	6.900,00	

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
			Αναθ/σης				Μερική	Ολική
11	43.56	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	ΟΙΚ-4356.1	m3	196,00	3,00	588,00	
12	B11.9	Επιστήλιος μονός κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	200,00	3,00	600,00	
13	64.16.03	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ- 6418	μμ	17,40	10,00	174,00	
14	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ- 7311	m2	22,50	2.765,00	62.212,50	
15	73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ- 7312	m2	28,00	300,00	8.400,00	
16	11.01.01	Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ- 6752	kg	1,85	250,00	462,50	
17	B-66.1	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΟΔΟ- 2885	τεμ	438,00	5,00	2.190,00	
18	B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΥΔΡ- 2531	τεμ	40,30	4,00	161,20	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	129.345,20
							ΣΥΝΟΛΟ	153.315,65

Σύνολο εργασιών (από μεταφορά)	153.315,65
Γ.Ε. + Ε.Ο. 18%	27.596,82
Σύνολο	180.912,47
Απρόβλεπτα 15%	27.136,87
Σύνολο	208.049,34
Αναθεώρηση	1.628,08
Σύνολο	209.677,42
Φ.Π.Α. 24%	50.322,58
Σύνολο	260.000,00 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αρχαία Ολυμπία 13/2/2019

Τασία Δρακούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Χρήστος Γιαννόπουλος
Πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχαία Ολυμπία 14 / 2 / 2019
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. - Π.& Π.

Ελένη Βελισσάρη
Πολ/κός Μηχ/κός