

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	73,00	1,75	127,75	
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m3	1,00	26,50	26,50	
3	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	9,00	5,10	45,90	200,15
		<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>						
4	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m3	7,50	89,80	673,50	
5	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	12,00	1,15	13,80	687,30
		<b>ΣΩΛΗΝΕΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ</b>						
6	12.10.02	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	36,00	4,20	151,20	
7	B-66.8.N	Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής	ΟΔΟ-2548	τεμ	4,00	350,00	1.400,00	1.551,20
		<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ</b>						
8	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m3	36,50	18,22	665,03	
9	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) έως 4cm	ΟΔΟ -1132	m2	902,00	1,15	1.037,30	
10	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	365,00	1,20	438,00	
11	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	ton	902,00	0,45	405,90	
12	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.B	ton	158,00	83,00	13.114,00	
13	E-17.1.N	Διαγράμμιση ηγπέδου με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	33,00	3,80	125,40	
14	64.49.N	Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη καθαθοσφαίρισης Ολυμπιακού τύπου - ύψους στεφάνης 3,05 μ. (στυλοβάτης, βάση πάκτωσης, μπασκέτα με δίχτυ και ταμπλώ)	ΟΙΚ-6447	τεμ.	3,00	1.000,00	3.000,00	18.785,63

Σύνολο	21.224,28
Γ.Ε.-Ο.Ε.	18,00%
Σύνολο	3.820,37
Απρόβλεπτα	25.044,65
Σύνολο	3.756,70
Αναθεώρησ η	28.801,35
Σύνολο	230,91
Φ.Π.Α.	29.032,26
24,00%	6.967,74
<b>Σύνολο</b>	<b>36.000,00</b>

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχ. Ολυμπία 4/3/2020  
 Η συντάξασα  
 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Αρχ. Ολυμπία 4/3/2020  
 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τασία Δρακούλη  
 πολ/κός μηχανικός ΤΕ

Αθανάσιος Μπέλτσος  
 Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός