

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
1	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	10,00	942,00	
2	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	220,00	253,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>1.195,00</b>	
		<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>						
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	0,45	1.900,00	855,00	
4	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ισοπεδωτική) με τη μεταφορά από απόσταση 25 χιλιομέτρων.	ΟΔΟ-4421B	ton	81,10	10,00	811,00	
5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με τη μεταφορά από απόσταση 25 χιλιομέτρων.	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	7,96	1.900,00	15.124,00	

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
6	16.07.01	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού, για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	82,00	15,00	1.230,00
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>		18.020,00
					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		19.215,00

Σύνολο εργασιών (από μεταφορά):  
 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%  
 19.215,00  
 3.458,70  
 22.673,70  
 Συνολική δαπάνη έργου :  
 Απρόβλεπτα 15%:  
 3.401,06  
 Σύνολο 1:  
 26.074,76  
 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:  
 Σύνολο 2:  
 296,21  
 ΦΠΑ 24%:  
 26.370,97  
 6.329,03  
 Σύνολο:  
 32.700,00

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Αρχαία Ολυμπία 18/05/2022

Αρχ. Ολυμπία 18/05/2022

Ο συντάξας

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Τ.Υ., Π. & Π



Χρήστος Γιαννόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Μπέτσος  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Άγγελος Πήτας  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ