

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
------------

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότητα
		ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	10,00
2	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	220,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	1.900,00
4	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ισοπεδωτική) με τη μεταφορά από απόσταση 25 χιλιομέτρων.	ΟΔΟ-4421B	ton	10,00
5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με τη μεταφορά από απόσταση 25 χιλιομέτρων.	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	1.900,00

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αριθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότητα
6	16.07.01	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επέκταση του καταστρώματος της οδού, για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	15,00

# ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχαία Ολυμπία 18/05/2022

Αρχ. Ολυμπία 18/05/2022

Ο συντάξας

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Τ.Υ., Π.& Π



Χρήστος Γιαννόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Μπέλτσος  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Άγγελος Πήτσας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ